




PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY – TYPOWY – PEŁNA KONSTRUKCJA – ODCINEK A-A’’







PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY – TYPOWY – NAKŁADKA BITUMICZNA – ODCINEK A’’-C



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY – TYPOWY – NAKŁADKA BITUMICZNA – ODCINEK C-D



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY – TYPOWY – PEŁNA KONSTRUKCJA – ODCINEK D-F



PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE ELEMENTÓW
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

| | |
|--|--|
| KONSTRUKCJA JEZDNI - PEŁNA KONSTRUKCJA | |
| 4 | WARSTWA ŚCIERAŁNA Z BET. ASF. AC11S |
| 6 | WARSTWA WIĄZĄCA Z BET. ASF.AC16W |
| 20 | PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 STAB. MECHANICZNIE |
| 15 | PODBUDOWA ZASADNICZNA Z GSC Rm=5,0 MPa |
| 45 | |
| KONSTRUKCJA JEZDNI - NAKŁADKA BITUMICZNA | |
| 4 | WARSTWA ŚCIERAŁNA Z BET. ASF. AC11S |
| 5 | WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BET. ASF.AC16W ŚREDNIA GRUBOŚĆ 5cm ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ |
| 9 | |
| KONSTRUKCJA JEZDNI - NA WZMOCNIONEJ PODBUDOWIE | |
| 4 | WARSTWA ŚCIERAŁNA Z BET. ASF. AC11S |
| 6 | WARSTWA WIĄZĄCA Z BET. ASF.AC16W |
| 10 | WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KŁSM GRUBOŚCI 10cm ISTNIEJĄCA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO |
| 20 | |
| KONSTRUKCJA CHODNIKA : | |
| 6 | WARSTWA ŚCIERAŁNA Z KOSTKI BET. GR. 6CM |
| 3 | PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 |
| 12 | PODBUDOWA ZASADNICZNA Z GSC Rm=2,5 MPa |
| 10 | WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE |
| 31 | |
| KONSTRUKCJA ZJAZDÓW/PARKINGÓW | |
| 8 | WARSTWA ŚCIERAŁNA Z KOSTKI BET. GR. 8 CM |
| 3 | PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 |
| 10 | PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 STAB. MECHANICZNIE |
| 15 | PODBUDOWA ZASADNICZNA Z GSC Rm=5,0 MPa |
| 36 | |
| KONSTRUKCJA POBOCZY Z KŁSM | |
| 10 | WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 - STAB. MECHANICZNIE |
| KONSTRUKCJA POBOCZY GRUNTOWYCH | |
| 10 | WARSTWA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO STAB. MECHANICZNIE |

| | | | |
|-------------|--|--|------------|
| INWESTOR | GMINA MILANÓW UL. KOŚCIELNA 11A 21-210 MILANÓW | PRACOWNIA PROJEKTOWA DROKAR KARBOWSKI PRZEMYSŁAW TEL. 604274052 EMAIL. przemyslaw.karbowski@vp.pl | |
| OBIEKT: | PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY MILANÓW | | |
| ADRES: | DZ. NR EW: 1263/133/2, 233, 135/13, 160/2, 161/2, 162/2, 133/17, 132/2, 52, 162/10, 163/2, 131/3, 164/2, 130/6, 131/11, 200, 227/2, 197/1, 221, 227/2, 227/2, 227/10 | | |
| TREŚĆ: | PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE | | SKALA 1:50 |
| BRANŻA: | DROGOWA | | podpis |
| PROJEKTANT: | mgr inż. PRZEMYSŁAW KARBOWSKI uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjności drogowej nr ew. LUB/0153/P000/11, | | |
| DATA: | STYCZEŃ 2022r. | NR RYS. | 2 |